



Municipalidad de Malvinas Argentinas

Av. San Martín 401 - Malvinas Argentinas - Departamento Colón - Córdoba - C.P. 5100
Tel./FAX (0351) 499-7526 - 4997694



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA **MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS**

Y VISTO:

La Ordenanza **N° 853/2013** y **N° 856/2013** que adjudica a la empresa **Mundena S.R.L.** la construcción de tres piletas de Natación, conforme los planos confeccionados por el Ingeniero Civil Federico Martí, de acuerdo a las normas técnicas en vigencia para la ejecución de este tipo de obra.-

Y CONSIDERANDO:

Que resulta necesario realizar trabajos adicionales a los aprobados por las Ordenanza **N° 853/2013** y **N° 856/2013**, según planilla anexa suscripta por el Ingeniero Civil Federico Marti cuyo monto asciende a la suma de **\$80.591,13** (pesos ochenta mil quinientos noventa y uno 13/100).-

Que para la ejecución de las obras es necesario la contratación de la misma empresa que fuera adjudicada por las ordenanzas mencionadas.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE MALVINAS ARGENTINAS
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 868



Municipalidad de Malvinas Argentinas



Av. San Martín 401 - Malvinas Argentinas - Departamento Colón - Córdoba - C.P. 5125
Tel./FAX (0351) 499-7526 - 4997694

Artículo 1º: ADJUDICAR a la empresa **MUNDEMA S.R.L.**, la Ejecución de las obras por el monto de \$80.591,13 (pesos ochenta mil quinientos noventa y uno con 13/100), según las tareas descriptas en la planilla anexa a la presente ordenanza suscripta por el Ingeniero Civil Federico Marti.-

Artículo 2º: COMUNIQUESE, Publíquese, Pase al Registro Municipal y Archívese.-


DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS A LOS 16 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2014.-


MARÍA SANDRA FERREYRA
CONCEJAL
MUNICIPALIDAD MALVINAS ARGENTINAS


EMILIO FERRERO
CONCEJAL
MUNICIPALIDAD MALVINAS ARGENTINAS


RICARDO DANIEL GUZMAN
CONCEJAL
Municipalidad de Malvinas Argentinas


ELSA G. MARTINEZ de VACA
PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE


MARTHA INES CASTRO
CONCEJAL
MUNICIPALIDAD MALVINAS ARGENTINAS

nov-13

MATERIAL Y MANO DE OBRA

TRABAJOS : EXTRAS EN PILETAS

Ubicación:

Contratista: MUNDEMA SRL

Contratista: MUNDEMA SRL												
N°	I T E M	MEDIDAS			cant.	Unidad	CANTIDAD					TOTAL
		Largo	Ancho	Alto			Parcial MO	Parcial MAT	SUB TOTAL MO	SUB TOTAL MAT		
	LISTADO DE TAREAS											
	SALA DE MAQUINAS											
	Excavacion SALA DE MAQUINAS				18,15	m3	\$ 57,96	\$ 0,00	\$ 17.873,08	\$ 8.989,71	\$ 26.862,79	
	Compactacion de suelo						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.051,97	\$ 0,00		
	Armado y llenado de contrapiso H°A°				0,84	m3	\$ 1.149,54	\$ 1.065,87	\$ 965,61	\$ 895,33		
	Armado y llenado de tabiques de hormigon perimetrales				2,31	m3	\$ 2.129,06	\$ 1.420,54	\$ 4.918,13	\$ 3.281,45		
	Desague de sala a traves de caño Ø110 a camara de inspeccion cercana y desde ahi a pozo tambien existente				20,00	ml	\$ 210,00	\$ 41,26	\$ 4.200,00	\$ 825,20		
	Armado y llenado de losa de hormigon y tabiques perimetrales superior p/coloc de tapa acceso				1,35	m3	\$ 2.027,68	\$ 1.420,54	\$ 2.737,37	\$ 1.917,73		
	Curado de hormigon interior / exterior				1,00	gl	\$ 800,00	\$ 350,00	\$ 800,00	\$ 350,00		
	Provision y colocacion de tapa ingreso				1,00	gl	\$ 3.200,00	\$ 1.720,00	\$ 3.200,00	\$ 1.720,00		
	ESCALERAS								\$ 7.443,18	\$ 5.776,46	\$ 13.219,64	
	Excavacion DE TALUD				22,68	m3	\$ 55,20	\$ 0,00	\$ 1.251,94	\$ 0,00		
	Compactacion de suelo						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
	Replanteo, armado y hormigonado de tramos de escalera				3,82	m3	\$ 1.149,54	\$ 1.420,54	\$ 4.391,24	\$ 5.426,46		
	Curado				1,00	gl	\$ 1.800,00	\$ 350,00	\$ 1.800,00	\$ 350,00		
	RAMPA DE ACCESO								\$ 4.188,01	\$ 4.270,69	\$ 8.458,70	
	Excavacion DE TALUD				3,90	m3	\$ 55,20	\$ 0,00	\$ 215,28	\$ 0,00		
	Compactacion de suelo						\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
	Replanteo, armado y hormigonado				2,76	m3	\$ 1.149,54	\$ 1.420,54	\$ 3.172,73	\$ 3.920,69		
	Curado				1,00	gl	\$ 800,00	\$ 350,00	\$ 800,00	\$ 350,00		
	ALBANILERIA								\$ 19.350,00	\$ 0,00	\$ 19.350,00	
	Colocacion de piso de borde recto (presentando y cortando cada pieza para adaptar al borde circular) en solarium				90,00	ML	\$ 180,00	\$ 0,00	\$ 16.200,00	\$ 0,00		
	Tornado de juntas ANCHAS				90,00	ml	\$ 35,00	\$ 0,00	\$ 3.150,00	\$ 0,00	\$ 3.600,00	
	ELECTRICIDAD								\$ 3.600,00	\$ 0,00		
	Colocacion y coneccion de cable subterraneo (4x10), colocacion de malla de proteccion, instalacion de seccionador y caja estanco para la misma.				1,00	gl	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00		
	Instalacion de bocas tomas para equipos				1,00	gl	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 800,00	\$ 0,00		
	MOVIMIENTO DE SUELO								\$ 9.100,00	\$ 0,00	\$ 9.100,00	
	Excavacion y tapada p/ nuevo tendido de alimentacion a nueva sala de maquinas desde gabinete existente				10,00	hs	\$ 350,00	\$ 0,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00		
	Movimiento material sobrante de excavacion original de las piletas para realizar nuevas pendientes de taludes laterals a las mismas.				12,00	hs	\$ 350,00	\$ 0,00	\$ 4.200,00	\$ 0,00		
	Compactacion de suelo y limpieza cargando 4 viajes con escombros				4,00	hs	\$ 350,00	\$ 0,00	\$ 1.400,00	\$ 0,00		

TOTAL MANO DE OBRA (+IVA)

\$ 61.554,27

\$ 19.036,86

\$ 80.591,13

